

REGIONE PIEMONTE



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO:

PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE URBANA
- PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO -
(PROGETTO ESECUTIVO).

COMMITTENTE:

COMUNE DI ALMESE
Piazza Martiri della Libertà ,48 -10040 - Almese (TO)
Tel.(+39)011/9350201 - Fax (+39)011/9350408
C.f./P.Iva 01817670019

PROGETTISTA:



TAVOLA 5 - Piazza Martiri della Libertà	Scala 1:500	DATA 24/09/2018
PROPRIETA' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE. E' VIETATO RIPRODURRE IL SEGUENTE DISEGNO O RENDERLO NOTO A TERZI.		




VISTE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - STATO DI FATTO
Scala 1:500



BACHECHE INFORMATIVE




STRUTTURA: composta da n. 2 montanti tubolari di acciaio Ø mm. 60X2 e n. 2 traverse tubolari di acciaio Ø mm. 42X3, collegati da n. 4 snodi a forma cubica in fusione di alluminio con facce decorate in rilievo. La struttura è dotata di n. 6 alette in acciaio saldate ai tubolari, per il sostegno del pannello pubblicitario costituito da telaio perimetrale in profilato d'acciaio sezione mm. 30x30 e lastre in lamiera precintata spessore 15/10 mm. fissate con idonee viti in acciaio inox. Montanti muniti di sfere decorative superiori massicce. Fissaggio a terra mediante inghissaggio dei montanti in idonei pilini in ds.

TRATTAMENTO: zincatura secondo norme UNI e verniciatura a polveri poliestere.

VITERIA: in acciaio inox.

DIMENSIONI: pannello espositivo: mm. 1000 x H.1400
pannello espositivo: mm. 1400 x H.1000

CESTONI PORTARIFIUTI



Tipo di prodotto: cestone portarifiuti mod. "CITTA'" composto da una base a "T" e supporto di una copertura e di un contenitore interno a rotella dotato di serratura a magli sacco. Tra la base e la copertura è inserita una fascia in rete in alto metallo.

Dimensioni: lunghezza mm. 630; larghezza mm. 580; altezza mm. 1050; peso totale kg. 350; capacità litri 105.

Materiale: la cestone può essere realizzato in aggregato di pietre di marmo naturale o in conglomerato tipo "granito bianco e grigio". E' composto da un corpo e da una copertura tra i quali è inserito un inserto in rete, con una copertura tra i quali è inserito un inserto in rete. Il contenitore interno è in telaio forato sacco sono in lamiera d'acciaio. La copertura viene fissata al corpo con viti in acciaio e con bulloneria in acciaio e alluminio. Il contenitore interno è collegato al corpo attraverso 2 viti in acciaio zincato.


Armatura: il corpo e la copertura sono dotati di armatura propria con tasselli per il fissaggio dei vari elementi.

Finiture: le superfici in calcestruzzo a vista sono totalmente sabbiate e successivamente trattate con vernici frescamente antiruggine, o, a richiesta, con prodotti nanotecnologici anti-graffio. Zincatura a caldo e verniciatura RAL 7021 per le parti in acciaio. La fascia in rete viene verniciata per mantenere un aspetto lucido nel tempo, oppure viene sabbata, qualora sia in inox.

Movimentazione: movimentare con appositi mezzi.

Messa in opera: appoggiare semplicemente alla pavimentazione.

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - IN PROGETTO
Scala 1:500



MONUMENTO AI CADUTI - ANTE OPERAM



MONUMENTO AI CADUTI - POST OPERAM



PANCHE IN CLS GRANITO BIANCO

