



Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino

H

Comune di
SUSA

Interventi strutturali ed impiantistici elettrici finalizzati al
**RECUPERO FUNZIONALE DEI LOCALI DELL'EX
TRIBUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO CENTRO "CASA DELLA CULTURA"**

Tav AP

*PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO*

SCALA: - - -

DATA: **07/2018**

COM. AS1816

REV.

FILE:

**ANALISI NUOVI PREZZI
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI**

Progetto:



Studio Tecnico Associato

Arch. A. Vergnano - Ing. A. Camelliti - Arch. A. Di Gregorio - Arch. S. Arena

Corso Peschiera 136, 10138 Torino

Tel 011 0361986

Fax 011 0361987

e-mail studio.as32@gmail.com

Responsabile Unico del Procedimento: **Arch. Maria Grazia De Michele**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 AP IE 101	F. apparecchio ill. tipo DISANO Hydro LED, 33W, o equivalente.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Listino (cod.164754-00) cadauno	1,000	81,00	81,00	
	(L) Sconto cadauno	-0,300	81,00	-24,30	
	Sommano euro			56,70	
	Spese Generali 13.00% * (56.70) euro			7,37	
Nr. 2 AP IE 102	F. apparecchio ill. di emergenza tipo LINERGY Evolution LED, 8W equivalenti, flusso luminoso 180 lm minimi garantiti in emergenza, 1h autonomia, o equivalente.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Listino (cod.EL08N10EBRC) cadauno	1,000	195,06	195,06	
	(L) Sconto cadauno	0,000	195,06	0,00	
	Sommano euro			195,06	
	Spese Generali 13.00% * (195.06) euro			25,36	
Nr. 3 AP IE 103	Fornitura in opera di un nuovo quadro elettrico QG				
	Quadro primario di distribuzione di bassa tensione di zona con carpenteria metallica, per installazione a pavimento. Il quadro elettrico dovrà essere completo di porta frontale trasparente munita di serratura a chiave, sbarre, apparecchi di potenza adeguati alla corrente di corto circuito specificata, strumenti di misura, trasformatori di corrente e tensori, apparecchiature ausiliarie di segnalazione e comando, interblocchi e sicurezza, accessori, morsetti di potenza ed ausiliari, cablaggi con conduttori N07G9-K.				
	Costituito e cablato come indicato sugli schemi ed elaborati di progetto.				
	Denominazione quadro elettrico: QG				
	E L E M E N T I:				
	(L) carpenteria a corpo	1,000	1'849,75	1'849,75	
Nr. 4 AP IE 104	(L) protezioni a corpo	1,000	7'388,70	7'388,70	
	(L) accessori a corpo	1,000	565,10	565,10	
	(L) Protezioni (pr=1849,75+7388,7+565,1) c	-0,300	9'803,55	-2'941,07	
	(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali di cui MDO= 80.469%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	16,000	0,00	0,00	---
	(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali di cui MDO= 80.479%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	16,000	0,00	0,00	---
	Sommano euro			6'862,48	
Nr. 5 AP IE 105	Spese Generali 13.00% * (6 862.48) euro			892,12	
	Sommano euro			7'754,60	
	Utili Impresa 10% * (7 754.60) euro			775,46	
	T O T A L E euro / a corpo			8'530,06	
Nr. 6 AP IE 106	Fornitura in opera di un nuovo quadro elettrico QP1				
	Fornitura in opera di un nuovo quadro elettrico secondario di distribuzione di bassa tensione di zona con carpenteria in pvc, per installazione a parete. Il quadro elettrico dovrà essere completo di porta frontale trasparente munita di serratura a chiave, sbarre, apparecchi di potenza adeguati alla corrente di corto circuito specificata, strumenti di misura, trasformatori di corrente e tensori, apparecchiature ausiliarie di segnalazione e comando, interblocchi e sicurezza, accessori, morsetti di potenza ed ausiliari, cablaggi con conduttori N07G9-K.				
	Costituito e cablato come indicato sugli schemi ed elaborati di progetto.				
	Denominazione quadro elettrico: QP1				
	E L E M E N T I:				
	(L) carpenteria a corpo	1,000	273,00	273,00	
	A R I P O R T A R E			273,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			273,00	
	(L) protezioni a corpo	1,000	1'612,95	1'612,95	
	(L) sconto (pr=273+1612,95) %	-0,300	1'885,95	-565,79	
	(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali				
	di cui MDO= 80.469%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	8,000	0,00	0,00	---
	(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali				
	di cui MDO= 80.479%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	8,000	0,00	0,00	---
	Sommano euro			1'320,16	
	Spese Generali 13.00% * (1 320.16) euro			171,62	
	Sommano euro			1'491,78	
	Utili Impresa 10% * (1 491.78) euro			149,18	
	T O T A L E euro / a corpo			1'640,96	
Nr. 5 AP IE 105	Fornitura in opera di un nuovo quadro elettrico QP2 Fornitura in opera di un nuovo quadro elettrico secondario di distribuzione di bassa tensione di zona con carpenteria in pvc, per installazione a parete. Il quadro elettrico dovrà essere completo di porta frontale trasparente munita di serratura a chiave, sbarre, apparecchi di potenza adeguati alla corrente di corto circuito specificata, strumenti di misura, trasformatori di corrente e tensioni, apparecchiature ausiliarie di segnalazione e comando, interblocchi e sicurezza, accessori, morsetti di potenza ed ausiliari, cablaggi con conduttori N07G9-K. Costituito e cablato come indicato sugli schemi ed elaborati di progetto. Denominazione quadro elettrico: QP2 E L E M E N T I: (L) carpenteria a corpo (L) protezioni a corpo (L) sconto (pr=273+1446,25) % (E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali di cui MDO= 80.469%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali di cui MDO= 80.479%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000 1,000 -0,300 8,000 8,000	273,00 1'446,25 1'719,25 0,00 0,00	273,00 1'446,25 -515,78 0,00 0,00	---
	Sommano euro			1'203,47	
	Spese Generali 13.00% * (1 203.47) euro			156,45	
	Sommano euro			1'359,92	
	Utili Impresa 10% * (1 359.92) euro			135,99	
	T O T A L E euro / a corpo			1'495,91	
Nr. 6 AP IE 106	Fornitura in opera di un nuovo quadro elettrico QCT Fornitura in opera di un nuovo quadro elettrico secondario di distribuzione di bassa tensione di zona con carpenteria in pvc, per installazione a parete. Il quadro elettrico dovrà essere completo di porta frontale trasparente munita di serratura a chiave, sbarre, apparecchi di potenza adeguati alla corrente di corto circuito specificata, strumenti di misura, trasformatori di corrente e tensioni, apparecchiature ausiliarie di segnalazione e comando, interblocchi e sicurezza, accessori, morsetti di potenza ed ausiliari, cablaggi con conduttori N07G9-K. Costituito e cablato come indicato sugli schemi ed elaborati di progetto. Denominazione quadro elettrico: QCT E L E M E N T I: (L) carpenteria a corpo (L) protezioni a corpo (L) sconto (pr=80,5+946,15) % (E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali di cui MDO= 80.469%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h (E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali di cui MDO= 80.479%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h	1,000 1,000 -0,300 8,000 8,000	80,50 946,15 1'026,65 0,00 0,00	80,50 946,15 -308,00 0,00 0,00	---
	Sommano euro			718,65	
	Spese Generali 13.00% * (718.65) euro			93,42	
	Sommano euro			812,07	
	Utili Impresa 10% * (812.07) euro			81,21	
	T O T A L E euro / a corpo			893,28	
	----- ----- -----				
	A R I P O R T A R E				

[illegible]